

PISCINE de LA COTE ST ANDRE(2006-2007)

Travaux de chauffage, ventilation, plomberie sanitaire
553 150,00 €uros TTC

Maître d'ouvrage

Cmmunauté de Communes du
Pays de Bièvre Liers
1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 28
38261 LA COTE SAINT-ANDRE
Tél : 04.74.20.34.77

Architecte

Atelier CHABANNE
38, quai P.Scize
69009 LYON
Tél : 04.72.10.95.95

BET Fluides

LCO INGENIERIE
ZAC les Milliaires
30300 BEAUCAIRE
Tél : 04.66.59.07.22




Descriptif des travaux réalisés

Construction neuve d'une piscine

- 2 chaudières gaz (Pc unit = 815 kw)



- 5 échangeurs à plaques de 10 à 210 kw pour chauffage et maintien en temp° des bassins
- Traitement d'air Hall bassins :
2 CTA modulation d'air neuf à double flux avec déshumidification
Débit d'air = 27000 m3/h unitaire
- Diffusion d'air au sol et en gaine, reprise sur parois maçonnées



- Traitement d'air des vestiaires et locaux annexes par 4 CTA mélange AN/AR de 1700 à 5400 m3/h
- Production ECS type semi-instantanée et appareillage sanitaire (Nbre = 51)