

SALLE DES FETES à VEZERONCE-CURTIN (2006-2007)

Travaux de chauffage, ventilation, plomberie sanitaire
212 101,46 €uros TTC

Maître d'ouvrage

Commune de Vezeronce Curtin
25, place de la Mairie
38150 VEZERONCE CURTIN
Tél : 04.74.80.12.27

Architecte

KOPAC & GIRARD
61, montée St Jean
73370 LE BOURGET DU LAC
Tél : 04.79.85.42.95

BET Fluides

CENA INGENIERIE
725, fbg Montmélian
73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.75.00.43

Descriptif des travaux réalisés

- **PAC eau/eau réversible 80 kw sur eau de nappe**
- **Forages de 30 ml (captage et rejet) et mise en place d'un échangeur intermédiaire sur le captage**
- **Plancher chauffant / rafraîchissant dans la grande salle (500 m²)**
- **Radiateurs dans la cuisine et sanitaires-vestiaires**
- **CTA double flux avec mélange 3 voies pour la grande salle et le bar**
Débit d'air = 10 000 m³/h
- **VMC dans les sanitaires**
- **Préparateur ECS électrique et appareillage sanitaire (nbre = 28)**
- **Traitement d'eau par adoucisseur à permutation sodique 2,6 m³/h**